



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
AMM-CCC-CP-2025-0001

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
1.00	TRABAJO GENERAL					
1.01	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 12' x 8'. Incluye estructura metálica para fijación.	1.00	UD		RD\$ -	
1.02	Caseta de material 3.65x4.90	1.00	PA		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN AREAS NUEVAS

4.00	TRABAJO GENERAL					
4.01	Limpieza y desyerbo a mano	1,400.00	MI		RD\$ -	
4.01	Replanteo y seguimiento topográfico	1,400.00	MI		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
5.01	Excavación para base de contenes 0.15m	105.00	M3		0.00	
5.02	Relleno compactado en contén caliche	105.00	M3		0.00	
5.03	Bote de material inservible	136.50	M3		0.00	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

6.00	ACERAS Y CONTENES					
6.02	Construcción de contenes h= 0.30 m base 0.45 m hormigón f'c = 210 kg/cm2	1,400.00	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

7.00	LIMPIEZA					
7.01	Limpieza continua y final	1,400.00	P.A.		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RD\$ -

					SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS	RD\$ -
--	--	--	--	--	------------------------------------	---------------

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
	COSTOS INDIRECTOS:					
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RD\$ -
	Gastos Administrativos	2.50	%			RD\$ -
	Seguros y Fianzas	3.90	%			RD\$ -
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%			RD\$ -
	CODIA	0.10	%			RD\$ -
	Transporte	1.83	%			RD\$ -
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RD\$ -
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RD\$ -
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$0.00
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						RD\$0.00